

BV: Sita

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden unser Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten am oben genannten Bauvorhaben.

#### Allgemeine Vorbemerkungen der Sita Bauelemente GmbH

Sita Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
33378 Rheda-Wiedenbrück

technik@sita-bauelemente.de  
Tel.: +49 2522 8340-160  
www.sita.de

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den jeweils aktuellen Herstellervorschriften der Sita Bauelemente GmbH und weiteren zutreffenden Fachregeln, Anwendungs- und Produktnormen in der jeweils gültigen Fassung, wie z.B. DIN EN 12056-3, DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN 18531, DIN 18195, DIN 18234, Flachdachrichtlinie, LAR

Die Notwendigkeit der Umsetzung von weiteren Punkten der o. g. DIN-Normen und/oder weiterführende Regelwerke (z. B. Schutz gegen Kondenswasser, Körperschallübertragung, Einfrieren, Brandschutzmaßnahmen etc.) sind vom AN eigenverantwortlich zu prüfen. Wenn in der Leistungsbeschreibung hierzu keine Angaben gemacht werden, sind geeignete Maßnahmen vom AN separat anzubieten.

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur Herstellung notwendiger Materialien, in fix und fertiger Arbeit; es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt.

Zur Begrenzung statischer Dachlasten und zur Entlastung von Rohranlagen, die der Entwässerung von Dachflächen dienen, müssen nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 innenentwässerte Flachdächer mit Notüber- oder Notabläufen ausgestattet werden. Die Notentwässerung darf nicht an die Hauptentwässerung angeschlossen werden. Sie muss auf schadlos überflutbare Flächen entwässern. Wenn in der Leistungsbeschreibung Notüberläufe nicht aufgeführt sind, müssen diese separat angeboten werden.

Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft ist sicherzustellen.

Die hierfür notwendigen Maßnahmen müssen, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht aufgeführt, separat angeboten werden.

Die zugesicherten Eigenschaften, die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Produkte der Sita Bauelemente GmbH, beruhen auf unseren praktischen Erkenntnissen und Erfahrungen sowie anwendungstechnischen Prüfungen. Wegen der unterschiedlichen

Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall die Eignung der Produkte durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen.

Der Ausführung muss ein rechnerischer Nachweis der Gesamtentwässerungsanlage, bestehend aus Haupt- und Notentwässerung zu Grunde liegen.

Erfordernisse aus konstruktiven Bedingungen (z. B. Gefällesituation) sind zuvor objektbezogen zu ermitteln.

Vor Auftragsausführung ist zu prüfen, ob die Planungsunterlagen für die durchgeführte Berechnung zum Ausführungszeitpunkt noch gültig sind.

Die Leistungsbeschreibung ist auf Umsetzbarkeit der Ausführung im Rahmen der baulichen Gegebenheiten vom AN eigenverantwortlich zu prüfen.

Die Gewährleistung der Sita Bauelemente GmbH beschränkt sich auf alle von ihr gelieferten Produkte. Werden Fremdmaterialien eingesetzt, verpflichtet sich der AN, mit den jeweiligen Herstellern in Verbindung zu treten und nach deren Vorschriften und/oder unter Einhaltung aller rechtsgültigen DIN-Vorschriften zu arbeiten.

Der LV-Text darf nicht ohne Überprüfung und ggf. Anpassung an die tatsächlichen Erfordernisse übernommen werden.

**Titel: Vorbemerkung Balkonentwaesserung**

01.01)	_____ Stk	Kernbohrung durch Fassaden, Waenden und Decken, abgestimmt auf die Staerke und das Material des Bauteils sind vorzunehmen. Bei Anforderungen an den Brandschutz sind die Durchfuehrungen regelkonform und mit geprueften Brandschutzbauteilen wieder zu verschliessen. (Z.B. Durchmesser der Kernbohrung oder des Ausschnitts, Staerke und Material des Bauteils.)	_____	_____
01.02)	pausch	Transport aller erforderlicher Werkzeuge, Bauteile und Hilfsmittel an den Montageort.	_____	_____
01.03)	pausch	Vorbereitung des Untergrundes nach Erfordernis (z.B. Saeubern, Ebnen etc.).	_____	_____
01.04)	_____ Stk	Vorbereitung des Gullys/ Aufstockelementes nach Erfordernis (z.B. Bitumenvoranstrich des Gullyfestflansches, Anpassen des Aufstockelementes an die Daemmstoffstaerke etc.).	_____	_____
01.05)	_____ Stk	Befestigung des Gullys und/oder Aufstockelementes im Untergrund mit geeigneten und zugelassenen Befestigungsmitteln.	_____	_____
<b>Zwischensumme €</b>			_____	_____

**Titel: Balkonentwaesserungsbauteile**

02.01)	_____ Stk	SitaCompact, senkrecht, DN 70 mit Wunschanschlussmanschette	_____	_____
--------	-----------	---	-------	-------

SitaCompact Balkongully, senkrecht, aus Polyurethan, waermege-daemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaets-standard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70. Abfluss-menge 4,2 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steck-muffe, zur Freispiegelentwaesserung, mit eingeschaeumter Wunschanschlussman-schette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-manschette und zur Aufnahme des Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact, senkrecht  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: 1902xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

02.02) \_\_\_\_\_ Stk SitaCompact Aufstockelement 50-220 mm mit Wunschanschlussmanschette \_\_\_\_\_

SitaCompact Aufstockelement, aus Polyurethan, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, waermege-daemmt, fuer Daemmstoffstaerken von 50-220 mm, mit eingeschaeumter Wunsch-an-schlussmanschette (300 mm x 300 mm) passend zur Dachabdichtung, mit Fixier-ring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Aufstockelement  
Daemmstoffstaerke: 50 - 220 mm  
Art.-Nr.: 1926xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

02.03) \_\_\_\_\_ Stk SitaCompact Daemmkoerper  
400 x 400 x 220 mm, aus XPS- Daemmung \_\_\_\_\_

SitaCompact Daemmkoerper fuer  
SitaCompact und SitaCompact Schraub-  
flansch aus extrudiertem Polystyrol-  
schaum, WLG 037, 400 x 400 x 220 mm,  
Brandverhalten B1 (schwer entflammbar),  
gemaess DIN 4102-1. Zur Waermedaemmung  
und als verlorene Schalung geeignet,  
liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Daemmkoerper  
fuer SitaCompact/Compact Schraubflansch  
Masse: 400 x 400 x 220 mm  
Art.-Nr.: E199003  
Material: XPS- Daemmung  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

02.04) \_\_\_\_\_ Stk SitaCompact Balkonaufsatz, 75-105 mm  
fuer Linientwaessering \_\_\_\_\_

SitaCompact Balkonaufsatz mit  
Gittereinlasssieb fuer die Linient-  
waessering, aus Polyamid und Endrost aus  
Aluminium, zur Ableitung des Regen-  
wassers auf der Abdichtungsebene und  
auf der Nuttschicht, Endrost mit  
eingearbeiteten Vertiefungen zur  
Aufnahme eines Fallrohres in den  
Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur  
Ueberbrueckung von Nuttschichten von  
75-105 mm, liefern und fachgerecht  
einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz  
Hoehe: 75 - 105 mm  
Art.-Nr.: 199040  
Material: Polyamid  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

**Zwischensumme €** \_\_\_\_\_

**Titel: Abschluss- und Nachweisarbeiten**

03.01)	pausch	Abschluss und Bereitstellung der erbrachten Leistungen (z.B. Saeubern und Abraeumen des Montageortes) und Uebergabe an das Nachfolgegewerk (z. B. Sanitaer, GaLa-Bau).	_____
03.02)	pausch	Abnahme und Uebergabe der technischen Dokumentationen auf elektronischen Medien (Stick) oder in 3-facher Ausfuehrung in DIN A4 Ordner.	_____
03.03)	_____ Std	Meister-Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis, nach Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung.	_____
03.04)	_____ Std	Facharbeiter-Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis, nach Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung.	_____
03.05)	_____ Std	Helfer-Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum Nachweis, nach Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung.	_____
<b>Zwischensumme €</b>			_____

<b>Zusammenfassung</b>
------------------------

<b>Titel: Vorbemerkung Balkonentwaesserung</b>	<b>€</b>	
<b>Titel: Balkonentwaesserungsbauteile</b>	<b>€</b>	
<b>Titel: Abschluss- und Nachweisarbeiten</b>	<b>€</b>	
	<b>Summe €</b>	
	<b>19 % Mehrwertsteuer €</b>	
	<b>Gesamtsumme €</b>	